Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/073/11/433ª

Data: 23/03/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação dos Serviços de Reforma Geral da Talha e respectivas Estruturas a Montante das Comportas de Limpeza da Usina Geradora de Rasgão.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/073/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos Serviços de Reforma Geral da Talha e respectivas Estruturas a Montante das Comportas de Limpeza da Usina Geradora de Rasgão, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais) – Base Março/12, pelo prazo de 3 (três) meses, onerando os itens orçamentários: 02190 – conta razão 1129602101 e 01105 – conta razão 1129601102.

C E R T I F I C O a aprovação da Presente Resolução de Diretoria

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
23/03/2012

emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: T/073/2012

Data: 23/03/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação de Serviços de Reforma Geral da Talha e respectivas Estruturas a Montante das Comportas de Limpeza da Usina Geradora de Rasgão.

I. HISTÓRICO

Sobre as comportas de superfície (comportas de limpeza) da barragem da Usina Geradora de Rasgão foi instalada uma monovia com talhas elétricas, as quais tem a finalidade, durante as manutenções, de movimentar os "stoplogs" (painéis de ensecamento) das comportas.

Devido as condições ambientais locais serem agressivas, as peças que compõem a talha, a viga pescadora, a monovia e os "stoplogs" (painéis de ensecamento), apresentam elevado grau de corrosão, além de estarem com peças faltantes, rolamentos danificados, freios desgastados, cabo de alimentação elétrica ressecado e com várias emendas, botoeira solta e monovia desalinhada, oferecendo, portanto, riscos à segurança e confiabilidade nas manobras de ensecamento das comportas da barragem, quando de manutenções.



Vista Geral da Talha das Comportas de Limpeza 1 2 - UGR



Elevado processo de corrosão

Justificativa da Contratação:

Manutenção da condição operativa, tendo em vista o mal funcionamento em razão do grau de corrosão verificado na talha de montante e demais dispositivos e estruturas metálicas à montante das comportas de limpeza da Usina Geradora de Rasgão, podendo comprometer as operações de movimentação de painéis de ensecamento.

II. RELATÓRIO

Em síntese, os serviços a serem executados compreendem a reforma geral da talha, viga pescadora, painéis de ensecamento ("stoplogs"), viga e estrutura da monovia e dispositivos de armazenamento dos "stoplogs".

O fornecimento deverá ser contratado, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 3 (três) meses, a partir da carta de autorização de inicio emitida peal EMAE.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R$ 165.000,00 (cento e sessenta mil reais) – base Março/2012.

emae
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorização para contratação dos Serviços de Reforma Geral da Talha e respectivas Estruturas a Montante das Comportas de Limpeza da Usina Geradora de Rasgão, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) – base: Março/12, pelo prazo de 3 (três) meses, onerando os itens orçamentários: 02190 – conta razão 1129602101 e 01105 – conta razão 1129601102.

Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico