

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/129/15/508^a
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para contratação da aquisição com instalação e configuração de 01 (uma) placa digital microprocessada da Unidade Terminal Remota STD 7100 da ECH Marabá – Usina Henry Borden.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/129/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição com instalação e configuração de 01 (uma) placa digital microprocessada da Unidade Terminal Remota STD 7100 da ECH Marabá – UHB junto à empresa STD – Sistemas Técnicos Digitais, mediante processo de inexigibilidade de licitação, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) base agosto/2013, pelo prazo de 01 (um) mês, onerando o Item Financeiro 01101, Conta Razão 6161111124, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016589.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/09/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/129/2013
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para contratação da aquisição com instalação e configuração de 01 (uma) placa digital microprocessada da Unidade Terminal Remota STD 7100 da ECH Marabá – Usina Henry Borden.

I. HISTÓRICO

A Unidade Terminal Remota (UTR) da ECH Marabá visa à aquisição e transmissão de dados operacionais referentes às Linhas de Transmissão de 230kV da ECH para o ONS, atendendo aos requisitos estabelecidos nos Procedimentos de Rede – Submódulo 2.7 – “Requisitos de Telessupervisão para a Operação” e Submódulo 13.2 – “Requisitos Mínimos de Telecomunicações”, que tem por objetivo a integração das informações à Rede de Gerenciamento de Energia – REGER – ONS. O não atendimento a essas exigências poderá resultar em sanções passíveis de serem aplicadas pela ANEEL e/ou ONS e previstas no Submódulo 19.1 – “Identificação, Tratamento e Penalidades para as Não Conformidades”.

Justificativa da Contratação

Para atender às novas exigências previstas no submódulo 2.7 - “Requisitos de Telessupervisão para a Operação” do ONS, é necessário realizar a atualização do *hardware* atualmente instalado, que corresponde à substituição de uma placa digital microprocessada por um modelo mais atual, que, devido ao suporte a novos protocolos de comunicação, permite a integração de dados com os relês digitais de proteção das LTs de 230kV pertencentes à ISA CTEEP. Estão previstos também os serviços de instalação, integração e configuração da nova placa na Unidade Terminal Remota da ECH Marabá.

II. RELATÓRIO

Em síntese, o fornecimento previsto com essa contratação compreende uma placa digital microprocessada e os serviços de instalação, integração e configuração da Unidade Terminal Remota STD 7100 da ECH Marabá – UHB.

O fornecimento e a instalação deverão ser contratados junto à empresa STD – Sistemas Técnicos Digitais, mediante processo de inexigibilidade de licitação, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

A handwritten signature, possibly reading "N", enclosed in a circular loop.

O prazo contratual será de 01 (um) mês.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) base agosto/2013.


III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a aquisição com instalação e configuração de 01 (uma) placa digital microprocessada da Unidade Terminal Remota STD 7100 da ECH Marabá – UHB junto à empresa STD – Sistemas Técnicos Digitais, mediante processo de inexigibilidade de licitação, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) base agosto/2013, pelo prazo de 01 (um) mês, onerando o Item Financeiro 01101, Conta Razão 6161111124, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016589.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

5010-201

USMA HENRY BORSEN - Pátio Warabá

ESTRUTURA:

DATA DE TÉRMINO: 30/11/2013

TOTAL (R\$)

15,900.00

MOEDA BASE:

2013/0920

TÍTULO:

...a Unidade Terminal Remolada ECH Marabá

PRAZO DE FORNECIMENTO:

1. **ကျွန်ုပ်တို့**

RESPONSÁVEL:

MAS

EMITIDO / REVISADO EM:

10/09/2013

Q