REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/097/08/565ª

Data: 31/10/2014

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/097/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve:

- Autorizar a Contratação do Serviço de Filtragem e Diminuição dos Percentuais de Água de 12.900 litros de Óleo Isolante do Transformador da Unidade 7 da Usina Henry Borden, com orçamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – base outubro/2014, pelo prazo de 05 (cinco) dias, onerando o item financeiro: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: H.BORDEN-MANUT e requisição: 10017143.

C E R T I F I C O a aprovação da Presente Resolução de Diretoria

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
31/10/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/097/2014

Data: 31/10/2014

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Contratação do Serviço de Filtragem e Diminuição dos Percentuais de Água de 12.900 litros de Óleo Isolante do Transformador da Unidade 7 da Usina Henry Borden, conforme Especificação Técnica N° OM-ET- 17331-14.
Relatório: Durante a operação da unidade 7, foi verificada a presença de óleo pela saída de água das serpentinas de refrigeração do transformador da unidade. Feito uma inspeção no trafo, verificou-se que ocorreu também vazamento de água para o reservatório de óleo, de onde foram retirados cerca de 100 litros de água. Feito a análise do óleo, constatou-se baixa rigidez dielétrica do óleo do trafo, fato este que põe em risco a integridade do equipamento, pois em caso de energização, pode vir a ocasionar danos ao mesmo.
Justificativa: Restaurar as condições originais de operação do referido equipamento.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Orçamento estimado – Base: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – base outubro/2014.

Item Financeiro:	**Conta Razão:**	**Centro Financeiro:**	**Requisição:**	**Anexo:**
02107	6161212415	H.BORDEN-MANUT	10017143	

Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Diretor de Operação